

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		门窗工程									
1	010801002001	双套包边木门	1. 门代号及洞口尺寸:双套包边木门（含门套、门吸、门锁、五金及配件等） 2. 门饰面材质:18mm厚难燃桦木纹饰面 3. 镶嵌玻璃品种、厚度:按图纸及规范要求 4. 门节点:建施-D03，立面图、剖面图	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	5.5					
2	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金窗（含五金及配件等） 2. 框、扇材质:铝合金聚氨酯多腔型材(80系列) 3. 框等颜色:同现场原有 4. 玻璃品种、厚度:6高透光Low-E+12Ar+6+12Ar+6	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	12.18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	010809004001	石材窗台板(ST-02)	1. 粘结层厚度、砂浆配合比:刷界面剂; 10~15mm抹灰砂浆找平; 5~8mm C2级瓷砖胶 2. 窗台板材质、规格、颜色:20厚白色大理石, 配铝合金收口型材 3. 节点图:建施-D02, 02 窗台石安装节点图 4. 报价要求:切割、磨边、倒角、开槽等考虑在综合单价内	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	1.16					
4	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:窗帘选择聚酯纤维面料,透光系数75%,褶皱比为1:2,下垂距地10公分。 2. 窗帘高度、宽度:按图纸及规范要求 3. 窗帘层数:按图纸及规范要求 4. 带幔要求:按图纸及规范要求	1. 制作、运输 2. 安装	m2	42.18					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:窗帘滑轨 2. 轨的数量:双轨 3. 防护材料种类:按图纸及规范要求 4. 节点图:建施-D01, 01 暗装式窗帘盒 天花节点图	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	7.4					
6	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:18mm基层板阻燃处理+9.5mm石膏板,木方阻燃处理 2. 防护材料种类:按图纸及规范要求 3. 节点图:建施-D01, 01 暗装式窗帘盒 天花节点图	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	7.4					
		分部小计									
		防水工程									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010904002001	楼（地）面涂膜防水（CP-01)	1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水层、2厚聚合物水泥基防水两道 2. 涂膜厚度、遍数:按图纸及规范要求 3. 增强材料种类:按图纸及规范要求 4. 反边高度:综合考虑	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	65.92					
8	010903002001	墙面涂膜防水（PT-01）	1. 防水膜品种:弹性高分子防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:满墙1.5厚弹性高分子防水涂料两遍 3. 增强材料种类:按图纸及规范要求	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	102.25					
		分部小计									
		楼地面装饰工程									
9	011101003001	细石混凝土找坡层（CP-01)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土找坡层抹平	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	65.92					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	011104001001	PVC块毯楼地面 (CP-01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:3厚PVC块毯 2. 粘结材料种类:专用胶粘剂粘贴 3. 基层材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆,压实抹光 4. 防护材料种类:按图纸及规范要求 5. 压线条种类:金属收口条、金属压条 6. 节点图:建施-D02, 05 金属收边大样图	1. 基层清理 2. 铺贴面层 3. 刷防护材料 4. 装钉压条 5. 材料运输	m2	65.92					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	011102001001	大理石门槛石（ST-01）	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS15干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥面(撒适量清水) 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚米黄色大理石板铺面 4.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 5.防护层材料种类:按图纸及规范要求 6.酸洗、打蜡要求:按图纸及规范要求 7.报价要求:切割、开槽、磨边、倒角及拼花等考虑在综合单价内	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输	m2	0.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	011105006001	金属踢脚线 (MT-01)	1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:水泥钉固定踢脚上端,中距300; 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙; 10厚1:3水泥砂浆压实抹平; 9厚基层板阻燃处理 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.0厚拉丝不锈钢踢脚,下端用水泥钉钉入地面垫层,中距300 4. 节点图:建施-D02, 01 踢脚线安装节点图	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m	24.56					
		分部小计									
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	011201001001	墙面一般抹灰（PT-01、PT-02）	1. 墙体类型:综合考虑 2. 底层厚度、砂浆配合比:原墙面涂料及粉刷层凿除至基层并打毛/原墙面铲除至基层并打毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:全墙面刷墙固宝(混凝土液体界面处理剂),挂批抗裂砂浆3遍,厚8mm,内挂纤维网格布 4. 装饰面材料种类:按图纸及规范要求 5. 分格缝宽度、材料种类:按图纸及规范要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	120.53						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	011207001001	墙面玻璃白板（MR-01）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨卡件，美固钉(带塑料膨胀管) 2. 隔离层材料种类、规格:按图纸及规范要求 3. 基层材料种类、规格:12mm基层板阻燃处理 4. 面层材料品种、规格、颜色:8mm玻璃白板,玻璃专用胶粘结 5. 压条材料种类、规格:综合考虑 6. 节点图:建施-D02，04 玻璃饰面墙面节点图	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	13.14						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	011207001002	墙面难燃桦木纹饰面（WD-01）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨卡件，美国钉(带塑料膨胀管) 2. 隔离层材料种类、规格:按图纸及规范要求 3. 基层材料种类、规格:12mm基层板阻燃处理 4. 面层材料品种、规格、颜色:18mm厚难燃桦木纹饰面(木纹选样) 5. 压条材料种类、规格:综合考虑 6. 报价要求:消火栓隐形门处理考虑在综合单价内	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	10.75					
		分部小计									
		天棚工程									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	011302001001	石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨吸顶吊件中距横向400, 纵向≤800, 用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定; C型轻钢覆面次龙骨CB50×20用吸顶吊件联结, 间距≤800, 次龙骨与次龙骨间距400; C型轻钢覆面横撑龙骨CB50×20间距1200, 用挂件与次龙骨联结 3. 基层材料种类、规格:按图纸及规范要求 4. 面层材料品种、规格:双层9.5mm厚石膏板: 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板材边长边≥10, 短边≥15	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	58.92						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			5. 压条材料种类、规格:综合考虑 6. 嵌缝材料种类:满足规范要求 7. 防护材料种类:按图纸及规范要求 8. 节点图:建施-D01 9. 报价要求:开灯孔、开风口、龙骨、基层、灯槽、风口、高低旁板、转换层、灯带、灯孔、检修口、等等所有工序完成内容考虑在综合单价内。									
		分部小计										
		油漆、涂料、裱糊工程										
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	011407002001	天棚防潮涂料(石膏板吊顶)	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3. 腻子种类:按图纸及规范要求 4. 刮腻子要求:按图纸及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:满刷防潮涂料两道,横纵向各刷一道	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	64.81						
18	011407002002	天棚艺术涂料 (PT-01)	1. 基层类型:石膏板 2. 喷刷涂料部位:石膏板吊顶 3. 腻子种类:满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 4. 刮腻子要求:按图纸及规范要求 5. 涂料品种、喷刷遍数:打磨平整后涂刷艺术涂料一底两度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	64.81						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	011406001001	墙面无机涂料（走廊：PT-02）	1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:耐水腻子与邻墙批平,封底漆一道 4. 防护材料种类:按图纸及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:打磨平整后刷防水弹性无机涂料一底二度 6. 部位:墙面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	18.28						
20	011406001002	墙面无机涂料（PT-01）	1. 基层类型:综合考虑 2. 腻子种类:耐水腻子 3. 刮腻子遍数:装饰面分遍批外墙腻子粉 4. 防护材料种类:按图纸及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:打磨平整后涂刷外墙防水艺术涂料一底两度 6. 部位:墙面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	102.25						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		其他装饰工程									
21	011501006001	木纹饰面柜	1. 台柜规格:详见图纸 2. 材料种类、规格:18mm厚难燃桦木纹饰面(木纹选样),颜色综合考虑 3. 五金种类、规格:按图纸及规范要求 4. 防护材料种类:按图纸及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数:按图纸及规范要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m3	13.43					
		分部小计									
		其他工程									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	沪200110001001	本单体所有拆除工程及垃圾外运	1. 内容、名称:本单体所有拆除工程 2. 拆除要求:本项目所有拆除工程（包括但不限于门窗洞口扩大、阳台无损拆除等）（投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。）拆除至不影响下道工序。 3. 外运:建筑垃圾清运（投标人需考虑处置费。投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。投标人需考虑残值回收。）	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆 5. 外运 6. 处置费	项	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		强 电									
1	030411001001	配管PC40(暗配)	1. 名称:配管 2. 材质:塑料电线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求 7. 报价要求:配件,防火措施,墙地面开槽、打洞、修复、封堵等考虑在综合单价中	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	42.1					
2	030411001002	配管PC20(暗配)	1. 名称:配管 2. 材质:塑料电线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求 7. 报价要求:配件,防火措施,墙地面开槽、打洞、修复、封堵等考虑在综合单价中	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	245.96					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030411001003	金属软管DN20	1. 名称:配管 2. 材质:金属软管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配或吊顶内敷设 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 接地 3. 支架、配件安装	m	35					
4	030411006001	接线盒、灯头盒	1. 名称:接线盒、灯头盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:明装、暗装综合考虑	1. 本体安装	个	37					
5	030411006002	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030411004001	WDZB-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:按设计要求 3. 型号:按设计要求 4. 规格:WDZB-BYJ-4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:桥架或配管内综合考虑 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 配线	m	209.8						
7	030411004002	WDZB-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:按设计要求 3. 型号:按设计要求 4. 规格:WDZB-BYJ-2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:桥架或配管内综合考虑 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 配线	m	697.73						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030412004001	12W 嵌装射灯	1. 名称:射灯 2. 型号:含光源、电源、驱动控制器、变压器、安装附件等一切配件 3. 规格:12W，照射角36° 4. 安装形式:嵌装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	30					
9	030412004002	12W 磁吸轨道射灯	1. 名称:轨道射灯 2. 型号:含光源、电源、驱动控制器、变压器、滑轨、安装附件等一切配件 3. 规格:12W，照射角24° 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	5					
10	030412004003	LED灯带	1. 名称:灯带 2. 型号:含光源、电源、驱动控制器、变压器、安装附件等一切配件 3. 规格:9W/m 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	113.2					
11	030404034001	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V，10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030404034002	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
13	030404035001	五眼插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	7					
14	030404035002	五眼地插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V, 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
		分部小计									
		弱电									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	030411001004	配管SC20(暗配)	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求 7. 报价要求:配件,防火措施,墙地面开槽、打洞、修复、封堵等考虑在综合单价中	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	340.12						
16	030411001005	配管MT20(暗配)	1. 名称:配管 2. 材质:薄壁钢管 3. 规格:MT20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求 6. 钢索材质、规格:按设计要求 7. 报价要求:配件,防火措施,墙地面开槽、打洞、修复、封堵等考虑在综合单价中	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	139.59						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	030502005001	网线Cat6	1. 名称:网线 2. 规格:Cat6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:桥架或配管内综合考虑 5. 报价要求:水晶头考虑在综合单价中	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	412.28						
18	030502007001	光电复合缆-GYTS-B1+2×1.5	1. 名称:光电复合缆 2. 规格:光电复合缆-GYTS-B1+2×1.5 3. 线缆对数:2对 4. 敷设方式:桥架或配管内综合考虑	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	67.54						
19	030411004003	RVVP-2*2*0.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:按设计要求 3. 型号:按设计要求 4. 规格:RVVP-2*2*0.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:桥架或配管内综合考虑 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 配线	m	74.03						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030411004004	WDZC-RVV-2*1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:按设计要求 3. 型号:按设计要求 4. 规格:WDZC-RVV-2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:桥架或配管内综合考虑 7. 配线线制:按设计要求 8. 钢索材质、规格:按设计要求	1. 配线	m	139.59					
21	030502012001	电话网络接口	1. 名称:电话网络接口 2. 类别:按设计要求 3. 规格:含网络、语音模块 4. 安装方式:暗装	1. 端接模块 2. 安装面板	个	1					
22	030502012002	双网络接口	1. 名称:双网络接口 2. 类别:按设计要求 3. 规格:含网络模块 4. 安装方式:暗装	1. 端接模块 2. 安装面板	个	3					
		分部小计									
		空 调									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030701003001	中静压风管式空调	1. 名称:中静压风管式空调 2. 型号:按设计要求 3. 规格:5HP 4. 安装形式:按设计要求 5. 质量:按设计要求 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:按设计要求 7. 报价要求:变频器、室内外机连接线缆、空调控制面板、空调控制面板信号线、冷媒剂、冷媒管、冷凝管、管道保温、设备支架、减震装置;墙地面开槽、打洞、修复、封堵,防火措施等考虑在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

# 其他措施项目清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	原建筑物结构、装饰工程保护		
8	011707009	室内空气污染测试		
9	0117070010	扬尘、噪声等实时在线监测系统		
10	0117070011	室外场地、道路、景观绿化、线缆、管道、窨井保护及外窗拆除损坏后的修复费用		
11	0117070012	充分配合学校教学管理需要及必要时段配合临时停工费		
12	0117070013	施工所需的所有脚手架措施费（不限于砌筑、抹灰、装饰脚手架，此费用包干使用。）		
13	0117070014	垂直运输费		
14	0117070015	施工排水、降水		
15	0117070016	大型机械设备进出场及安拆		
16	0117070017	有害气体检测		
17	0117070018	吊顶避让风管等所用钢支架及吊筋		
18	0117070019	吊顶距混凝土楼板超1.5米的反撑费用		
19	0117070020	墙、地面开槽、打洞及施工完成后修复		
20	0117070021	本项目所有防火封堵（投标人根据图纸，自行测算并报价，此费用包干使用。包括不可预见的防火封堵、设计变更引起的防火封堵等。）		
21	0117070022	已完工程保洁费（含二次保洁）		
22	0117070023	不同材料处打胶（密封胶、硅胶等）处理		
23	0117070024	深化设计费		
24	0117070025	竣工资料编制费		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目

标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

## 其他项目清单汇总表

工程名称: 上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项    目    名    称	金    额(元)	备    注
1	暂列金额	30000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合        计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税





## 增值税项目清单计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称:上海外国语大学松江三教楼103希腊文化中心修缮项目\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税